욕실 리모델링 관련 공종 - 실제 견적서 공개용 재구성 자료

※ 원본 견적서에서 업체명 · 현장명 등 식별정보를 제외하고, 본문에서 설명한 욕실 관련 공종과 품목만 재구성했습니다.

공종	품목	규격/조건	수량	재료비 단가	노무비 단가	금액
철거공사	벽체 철거		33㎡	-	45,454원	1,499,982원
철거공사	폐기물		15톤	34,000원	-	510,000원
철거공사	외부 철거		6인	-	90,000원	540,000원
철거공사	아시바 작업		1식	300,000원	300,000원	600,000원
조적공사	벽돌		5,800장	50원	-	290,000원
조적공사	레미탈		58포	4,000원	-	232,000원
조적공사	노임		10인	-	120,000원	1,200,000원
미장공사	미장 재료비		1식	450,000원	-	450,000원
미장공사	조적벽 미장		143㎡	-	7,000원	1,001,000원
미장공사	외부 및 창틀 작업		1식	-	550,000원	550,000원
방수작업	몰탈		1식	120,000원	400,000원	520,000원
위생설비	오하수 배관	PVC관	40m	6,000원	9,750원	630,000원
위생설비	냉온수 배관	P.B관	50m	9,000원	10,400원	970,000원
위생설비	위생도기 설치		1식	-	260,000원	260,000원
위생설비	기타작업		1식	100,000원	200,000원	300,000원

자료 이용 안내: 이 표는 특정 시점의 실제 견적서를 블로그 공개용으로 재구성한 사례 자료입니다. 현재 공사 단가의 기준표가 아니며, 실제 공사비는 시기 · 현장 조건 · 시공 범위에 따라 달라질 수 있습니다.
원본에서 확인되지 않는 방수 범위나 세부 시공 방법 등은 임의로 추가하지 않았습니다.