사무실 이전 전산 통신공사 - 공개용 견적자료

※ 원본 견적자료의 네트워크 부문에서 글에 설명한 주요 품목만 공개용으로 재구성했습니다. 업체 담당자명, 전화번호 등 식별정보는 포함하지 않았습니다.

구분	품목	규격	단위	수량	비고
자재	전산랙	19" 1800	EA	5	
자재	광케이블	싱글모드 4코아	M	360	
자재	FDF	48코아	EA	1	
자재	FDF	8코아	EA	4	
자재	광접속자재		식	1	
자재	UTP CABLE	CAT/5 4P	M	90,000	
자재	PATCH PANEL	CAT/5 24PORT	EA	50	
자재	PATCH CORD	CAT/5	EA	1,200	
자재	RJ - 45		EA	1,800	
자재	OUT LET	4PORT	EA	300	
인건비	전산랙 설치		EA	5	
인건비	광케이블 포설		M	360	
인건비	코아접속		EA	48	
인건비	FDF 설치		EA	5	
인건비	케이블포설	CAT/5 4P	M	90,000	
인건비	PATCH PANEL 작업	CAT/5 24PORT	EA	50	
인건비	PATCH CORD 작업		EA	1,800	자재 수량과 상이
인건비	아울렛설치	4PORT	EA	300	
인건비	RJ - 45 작업		EA	1,800	

자료 이용 안내: 본 표는 사용자가 제공한 과거 사옥 이전 견적자료 중 네트워크 관련 항목을 블로그 공개용으로 정리한 것입니다. 현재 장비 규격이나 공사 단가의 기준표가 아니며, 실제 공사 조건과 시기에 따라 구성은 달라질 수 있습니다. 원자료에서 확인되지 않는 세부 시공방법과 금액은 임의로 추가하지 않았습니다.